



ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ

PAVIMENTAÇÃO/ RECAPEAMENTO ASFÁTICO DE 54.500 M<sup>2</sup> DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ E = 4,00CM NA CIDADE DE CAMETÁ.

PLANILHA DE CUSTOS REFERENTES A SINAPI/ OUT 2018

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 89,42%(HORA) 49,63%(MÊS)								BDI 23,48%	
Item	SINAPI	Serviços	Unid.	Quant.	Preço (R\$)				
					Unitário sem BDI	Unitário com BDI	TOTAL	TOTAL COM BDI	
1		<b>PAVIMENTAÇÃO (RECAPEAMENTO)</b>							
1.1	96401	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017	M <sup>2</sup>	54.500,00	R\$ 4,65	5,74	R\$ 253.425,00	R\$ 312.830,00	
1.2	72943	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C		54.500,00	R\$ 1,56	1,93	R\$ 85.020,00	R\$ 105.185,00	
1.3	95993	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A M3 AS QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESURA DE 4,0 CM - EXCLUSI VE TRANSPORTE. AF_03/2017	m <sup>3</sup>	2.218,00	736,11	908,95	R\$ 1.632.691,98	R\$ 2.016.051,10	
1.4	93177	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000 TXKM L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL O U INFERIOR A 100 KM. AF_02/2016	txkm	412.139,89	1,70	2,10	R\$ 700.637,81	R\$ 865.493,77	
<b>TOTAL DO ÍTEM</b>							<b>R\$ 2.671.774,79</b>	<b>R\$ 3.299.559,87</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>							<b>R\$ 2.671.774,79</b>		
<b>TOTAL GERAL DA PLANILHA COM BDI DE 23,48%</b>								<b>R\$ 3.299.559,87</b>	

Eng<sup>o</sup> Civil Saymon Carlos P. Amorim  
Responsável Técnico  
CREA 18897 D/PA