TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 05.CP.07/2022 - PMC/SEMED.

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 05.CP.07/2022 - SEMED CELEBRADO ENTRE O **MUNICÍPIO DE CAMETÁ/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED** E A EMPRESA **ANTECH SOLUÇÃO E GESTÃO EIRELI,** TENDO COMO OBJETO O **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LOCALIZADAS EM ILHAS E TERRA FIRME NO MUNICÍPIO DE CAMETÁ, NA FORMA ABAIXO DISCRIMINADA.**

Por este instrumento, de um lado, como CONTRATANTE, a **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ/ SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – CNPJ: 25.694.546/0001-10/FUNDO MUN DESENV ENS FUND VAL MAGIST FUNDEB CAMETA – CNPJ: 31.480.157/0001-95,** com sede à Travessa Benjamin Constant, nº 438, bairro Centro, CEP 68.400-000, nesta cidade de Cametá/PA, neste ato representado por seu secretário, **Sr. JOSÉ OSVALDO OLIVEIRA DE BARROS**, brasileiro, inscritono CPF nº 302.519.742-00 e portador da cédula de identidade nº 1541883 P. Civil/PA, e de outro lado, como CONTRATADA, a empresa **ANTECH SOLUÇÃO E GESTÃO EIRELI,** inscrita no CNPJ sob o Nº 25.694.546/0001-10, estabelecida na Rua Vinte e Cinco de Agosto, nº 139, Bairro: Centro, São Geraldo do Araguaia/PA, CEP: 68.570-000, estado do Pará, neste ato representada por **MARLENE REGINA SANDER**, brasileira, empresária, portadora da Carteira de Identidade Nº 1017459593, órgão emissor: SSP/PA e CPF nº 689.797.970-87, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 05.CP.07/2022 - SEMED, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1 - OBJETO DO CONTRATO

1.1. É objeto do contrato em questão é o **CONSTRUÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LOCALIZADAS EM ILHAS E TERRA FIRME NO MUNICÍPIO DE CAMETÁ**.

1.2. Este termo aditivo de contrato vincula-se ao processo da **CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 07/2022-SEMED**, identificado no preâmbulo, independente de transcrição.

2 - OBJETO DO TERMO ADITIVO

2.1. O presente termo aditivo, realizado de comum acordo com a CONTRATADA, tem por objeto **AUMENTO DE VALORES** do item 21 (EMEIF UNIFICADA DE ILHINHA / SÃO VICENTE) do referido **Contrato Administrativo Nº. 05.CP.07/2022-SEMED/PMC.**

2.2. Os novos valores serão os constantes na Planilha Reprogramada a seguir:

EMEIF UNIFICADA DE ILHINHA / SÃO VICENTE – ILHA ILHINHA / ILHA DOS PRETOS – CURUÇAMBABA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADES				Valor Unit com BDI	TOTAL					VALORES
			PREVISTO	REALIZADOS									
				MED. 1	MED. 2	ACUMULADO			Quantidade de Suprimido	Total Suprimido (R$)	Quant. Aditivado	Realizado	PREVISTO
1	**ADMINISTRAÇÃO DA OBRA**												**R$ 61.228,77**
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 6,23% DO CUSTO DIRETO (ENGENHEIRO CIVIL, ENCARREGADO GERAL DE OBRA E VIGIA NOTURNO) - ILHA 2 SALAS	UN	1	1		1,00	R$ 61.228,77	R$ 61.228,77					R$ 61.228,77
2	**SERVIÇOS PRELIMINARES**							**R$ -**					**R$ 14.680,74**
2.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UN	1	1		1,00	R$ 2.208,33	R$ 2.208,33					R$ 2.208,33
2.2	TAXA CREA	UN	1	1		1,00	R$ 1.091,13	R$ 1.091,13					R$ 1.091,13
2.3	PLACA DE OBRA EM LONA COM PLOTAGEM DE GRÁFICA	m²	4,5	5		4,50	R$ 196,47	R$ 884,12					R$ 884,11
2.4	BARRACÃO DE MADEIRA (INCL. INSTALAÇÕES)	m²	12	#		12,00	R$ 658,46	R$ 7.901,52					R$ 7.901,52
2.5	LOCAÇÃO DA OBRA A TRENA	m²	461,86	#		461,86	R$ 5,62	R$ 2.595,65					R$ 2.595,65
3	**MOVIMENTO DE TERRAS**							**R$ -**					**R$ 1.523,53**
3.1	LIMPEZA DE CAMADA VEGETAL	m²	461,86	#		461,86	R$ 2,49	R$ 1.150,03			**150,00**	**R$ 373,50**	R$ 1.523,53
4	**INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES**							**R$ -**					**R$ 237.343,02**
4.1	**BLOCO DE COROAMENTO**							**R$ -**					**R$ 67.953,20**
4.1.1	CONCRETO ARMADO FCK=25MPA C/ FORMA MAD. BRANCA (INCL. LANÇAMENTO E ADENSAMENTO)	m³	8,58	9		8,58	R$ 3.699,14	R$ 31.738,62			**9,79**	**R$ 36.214,58**	R$ 67.953,20
4.2	**ESTACAS**							**R$ -**					**R$ 169.389,82**
4.2.1	ESTACA DE CONCRETO 20X20CM (INCL. CRAVAÇAO)	M	480	#		480,00	R$ 174,95	R$ 83.976,00			**455,00**	**R$ 79.602,25**	R$ 163.578,25
4.2.2	ARRASAMENTO DE ESTACA	UN	48	#		48,00	R$ 62,49	R$ 2.999,52			**45,00**	**R$ 2.812,05**	R$ 5.811,57
5	**SUPERESTRUTURA**							**R$ -**					**R$ 270.025,56**
5.1	**CONCRETO**							**R$ -**					**R$ 270.025,56**
5.1.1	CONCRETO ARMADO FCK=25MPA COM FORMA APARENTE - 1 REAPROVEITAMENTO	m³	55,27			0,00	R$ 3.735,31	R$ 206.450,58			**17,02**	**R$ 63.574,98**	R$ 270.025,56
6	**INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS**							**R$ -**					**R$ 44.888,74**
6.1	**TUBO PVC SOLDÁVEL PARA ÁGUA POTÁVEL**							**R$ -**					**R$ 1.085,16**
6.1.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	37,01			0,00	R$ 13,79	R$ 510,37					R$ 510,36

6.1.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	55,43			0,00	R$ 6,45	R$ 357,52					R$ 357,52
6.1.3	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	24,17			0,00	R$ 8,99	R$ 217,29					R$ 217,28
6.2	**ADAPTADOR CURTO DE PVC PARA REGISTRO**							**R$ -**					**R$ 166,50**
6.2.1	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/4" , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3			0,00	R$ 18,08	R$ 54,24					R$ 54,24
6.2.2	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	15			0,00	R$ 6,62	R$ 99,30					R$ 99,30
6.2.3	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2" , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3			0,00	R$ 4,32	R$ 12,96					R$ 12,96
6.3	**REGISTRO DE GAVETA BRUTO**							**R$ -**					**R$ 345,12**
6.3.1	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3			0,00	R$ 115,04	R$ 345,12					R$ 345,12
6.4	**REGISTRO DE GAVETA COM ACABAMENTO**							**R$ -**					**R$ 1.197,39**
6.4.1	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3			0,00	R$ 102,55	R$ 307,65					R$ 307,65
6.4.2	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3			0,00	R$ 125,01	R$ 375,03					R$ 375,03

6.4.3	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3			0,00	R$ 171,57	R$ 514,71					R$ 514,71
6.5	**REGISTRO DE PRESSÃO COM ACABAMENTO**							**R$ -**					**R$ 486,60**
6.5.1	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	5			0,00	R$ 97,32	R$ 486,60					R$ 486,60
6.6	**DIVERSOS - ÁGUA FRIA**							**R$ -**					**R$ 12.881,86**
6.6.1	HIDRÔMETRO DN 25 (¾), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	1			0,00	R$ 170,66	R$ 170,66					R$ 170,66
6.6.2	TORNEIRA CROMADA DE 1/2" P/ JARDIM	UN	1			0,00	R$ 94,19	R$ 94,19					R$ 94,19
6.6.3	CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4			0,00	R$ 2.756,55	R$ 11.026,20					R$ 11.026,20
6.6.4	BOMBA CENTRIFUGA 1 CV	UN	1			0,00	R$ 1.590,81	R$ 1.590,81					R$ 1.590,81
6.7	**TUBO PVC SOLDÁVEL PARA ESGOTO**							**R$ -**					**R$ 3.483,94**
6.7.1	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	20,51			0,00	R$ 20,67	R$ 423,94					**R$ 423,94**
6.7.2	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	16,25			0,00	R$ 14,15	R$ 229,94					
6.7.3	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	34,01			0,00	R$ 47,16	R$ 1.603,91					**R$ 1.603,91**
6.7.4	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	26			0,00	R$ 47,16	R$ 1.226,16					
6.8	**DIVERSOS - ESGOTO**							**R$ -**					**R$ 19.786,63**
6.8.1	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE	UN	6			0,00	R$ 42,81	R$ 256,86					

	ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014												
6.8.2	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	UN	5			0,00	R$ 15,41	R$ 77,05					
6.8.3	CAIXA DE GORDURA ESPECIAL (CAPACIDADE: 312 L - PARA ATÉ 146 PESSOAS SERVIDAS NO PICO), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X1,2 M, ALTURA INTERNA = 1 M. AF_12/2020	UN	2			0,00	R$ 900,78	R$ 1.801,56					**R$ 77,05**
6.8.4	CAIXA DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M, PROFUNDIDADE = 1,5 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	UN	5			0,00	R$ 1.628,67	R$ 8.143,35					**R$ 8.143,35**
6.8.5	FOSSA SEPTICA EM CONCRETO ARMADO - CAP= 30 PESSOAS	UN	1			0,00	R$ 6.622,84	R$ 6.622,84					
6.8.6	SUMIDOURO EM ALVENARIA C/ TPO.EM CONCRETO - CAP= 30 PESSOAS	UN	1			0,00	R$ 2.884,97	R$ 2.884,97					**R$ 2.884,97**
6.9	**LOUÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**							**R$ -**					
6.9.1	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3			0,00	R$ 717,55	R$ 2.152,65					**R$ 2.152,65**
6.9.2	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1			0,00	R$ 457,34	R$ 457,34					
6.9.3	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	4			0,00	R$ 38,05	R$ 152,20					**R$ 152,20**
6.9.4	PORTA PAPEL DE LOUÇA	UN	7			0,00	R$ 86,33	R$ 604,31					
6.10	**METAIS**							**R$ -**					**R$ 2.089,04**
6.10.1	BARRA EM AÇO INOX (PNE)	M	6			0,00	R$ 312,04	R$ 1.872,24					

6.10.2	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/4", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4			0,00	R$ 305,79	R$ 1.223,16	**4,00**	**R$ 1.223,16**			**R$ -**
6.10.3	SABONETEIRA DE PAREDE EM PLASTICO ABS COM ACABAMENTO CROMADO E ACRILICO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	4			0,00	R$ 54,20	R$ 216,80					
7	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**							**R$ -**					**R$ 50.222,41**
7.1	**ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO**							**R$ -**					
7.1.1	ELETRODUTO PVC RÍGIDO DE 1 1/4"	M	123,26			0,00	R$ 18,07	R$ 2.227,31					**R$ 2.227,30**
7.1.2	ELETRODUTO PVC RÍGIDO DE 1"	M	34,5			0,00	R$ 13,98	R$ 482,31					
7.2	**FIOS E CABOS**							**R$ -**					**R$ 24.107,51**
7.2.1	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	2525,6			0,00	R$ 4,72	R$ 11.920,83					
7.2.2	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	1025,75			0,00	R$ 7,81	R$ 8.011,11					**R$ 8.011,10**
7.2.3	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 6MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	114			0,00	R$ 10,73	R$ 1.223,22					
7.2.4	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 10MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	133,5			0,00	R$ 17,76	R$ 2.370,96					**R$ 2.370,96**
7.2.5	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 16MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	30			0,00	R$ 19,38	R$ 581,40					
7.3	**INTERRUPTOR**							**R$ -**					**R$ 606,30**
7.3.1	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3			0,00	R$ 58,74	R$ 176,22					
7.3.2	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	8			0,00	R$ 53,76	R$ 430,08					**R$ 430,08**
7.4	**TOMADAS ELETRICAS DE EMBUTIR**							**R$ -**					
7.4.1	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E	UN	5			0,00	R$ 42,56	R$ 212,80					**R$ 212,80**

	INSTALAÇÃO. AF_12/2015												
7.4.2	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	17			0,00	R$ 44,63	R$ 758,71					
7.5	**CAIXA DE EMBUTIR DE PVC**							**R$ -**					
7.5.1	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	11			0,00	R$ 15,05	R$ 165,55					**R$ 521,76**
7.5.2	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	18			0,00	R$ 10,22	R$ 183,96					
7.5.3	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5			0,00	R$ 34,45	R$ 172,25					**R$ 183,96**
7.6	**QDL BLOCO ADMINISTRATIVO**							**R$ -**					
7.6.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1			0,00	R$ 454,34	R$ 454,34					**R$ 1.009,49**
7.6.2	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1			0,00	R$ 167,37	R$ 167,37					
7.6.3	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4			0,00	R$ 13,17	R$ 52,68					**R$ 167,37**
7.6.4	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4			0,00	R$ 14,32	R$ 57,28					
7.6.5	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2			0,00	R$ 87,55	R$ 175,10					**R$ 57,28**
7.6.6	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E	UN	1			0,00	R$ 102,72	R$ 102,72					**R$ 102,72**

	INSTALAÇÃO. AF_10/2020												
7.7	**QDL BLOCO PEDAGÓGICO**							**R$ -**					
7.7.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1			0,00	R$ 454,34	R$ 454,34					**R$ 454,34**
7.7.2	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1			0,00	R$ 102,72	R$ 102,72					
7.7.3	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2			0,00	R$ 13,17	R$ 26,34					**R$ 26,34**
7.7.4	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4			0,00	R$ 14,32	R$ 57,28					
7.8	**QDL BLOCO DE SERVIÇO**							**R$ -**					
7.8.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1			0,00	R$ 454,34	R$ 454,34					**R$ 695,96**
7.8.2	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1			0,00	R$ 87,55	R$ 87,55					**R$ 87,55**
7.8.3	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3			0,00	R$ 13,17	R$ 39,51					
7.8.4	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4			0,00	R$ 14,32	R$ 57,28					**R$ 57,28**
7.8.5	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4			0,00	R$ 14,32	R$ 57,28					
7.9	**CAIXA DE MEDIÇÃO**							**R$ -**					**R$ 1.297,65**

7.9.1	QUADRO DE COMANDO - PROTEÇÃO TRIFÁSICO - 4CV	UN	1			0,00	R$ 1.297,65	R$ 1.297,65					
7.10	**CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA**							**R$ -**					
7.10.1	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020	UN	2			0,00	R$ 590,80	R$ 1.181,60	**2,00**	**R$ 1.181,60**			**R$ -**
7.11	**LUMINÁRIAS**							**R$ -**					
7.11.1	LUMINARIA PENDENTE COMPLETA C/LAMP. FLUORESCENTE1X32W	UN	8			0,00	R$ 323,04	R$ 2.584,32					**R$ 16.930,72**
7.11.2	LUMINARIA PENDENTE COMPLETA C/LAMP. FLUORESCENTE2X32W	UN	40			0,00	R$ 358,66	R$ 14.346,40					**R$ 14.346,40**
7.12	**SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA**							**R$ -**					
7.12.1	CABO DE COBRE NÚ 35MM²	M	15			0,00	R$ 42,63	R$ 639,45					**R$ 639,45**
7.12.2	TERMINAL DE COMPRESSÃO EM LATÃO 35MM²	UN	9			0,00	R$ 7,51	R$ 67,59					
7.12.3	CONECTOR DE EMENDA PARA CABO 35 MM²	UN	3			0,00	R$ 8,06	R$ 24,18					**R$ 24,18**
8	**PAREDES E PAÍNES**							**R$ -**					
8.1	**ALVENARIA**							**R$ -**					**R$ 77.507,53**
8.1.1	ALVENARIA TIJOLO DE BARRO A CUTELO	m²	949,92			0,00	R$ 79,12	R$ 75.157,67			**29,70**	**R$ 2.349,86**	
8.2	**IMPERMEABILIZAÇÕES**							**R$ -**					**R$ 4.430,17**
8.2.1	IMPERMEABILIZAÇÃO PARA BALDRAME	m²	54,89			0,00	R$ 80,71	R$ 4.430,17					
9	**ESQUADRIAS**							**R$ -**					**R$ 37.637,09**
9.1	**PORTAS**							**R$ -**					
9.1.1	P01 - PORTA DE MADEIRA COM VISOR PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2			0,00	R$ 356,71	R$ 713,42					**R$ 713,42**
9.1.2	P02 - PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3			0,00	R$ 425,27	R$ 1.275,81					
9.1.3	P03 - PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E	UN	3			0,00	R$ 356,71	R$ 1.070,13			**2,00**	**R$ 713,42**	**R$ 1.783,55**

	INSTALAÇÃO. AF_12/2019												
9.1.4	P04 - PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X180CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1			0,00	R$ 329,74	R$ 329,74					
9.1.5	P05 - PORTA EM ESTRUTURA DE AÇO INOX DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 210X300CM + 210X70CM DE BANDEIRA METÁLICA , FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1			0,00	R$ 740,92	R$ 740,92					**R$ 740,92**
9.1.6	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P - VISOR PORTA P01	m²	0,72			0,00	R$ 475,46	R$ 342,33					
9.2	**JANELAS**							**R$ -**					
9.2.1	ESQUADRIA DE ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO BASCULANTE C/ VIDRO E FERRAGENS	m²	1,8			0,00	R$ 1.003,97	R$ 1.807,15					**R$ 28.716,05**
9.2.2	ESQUADRIA DE ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO DE CORRER C/ VIDRO E FERRAGENS	m²	25,8			0,00	R$ 987,40	R$ 25.474,92					**R$ 25.474,92**
9.2.3	ESQUADRIA BASCULANTE EM VIDRO TEMPERADO DE 8MM C/ FERRAGENS	m²	1,65			0,00	R$ 869,09	R$ 1.434,00					
9.2.4	PORTA DE AÇO-ESTEIRA DE ENROLAR C/FERR.(INCL.PINT.ANTI-CORROSIVA)	m²	1			0,00	R$ 539,30	R$ 539,30	**1,00**	**R$ 539,30**			**R$ -**
9.3	**FERRAGENS PARA ESQUADRIAS**							**R$ -**					
9.3.1	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	7			0,00	R$ 169,54	R$ 1.186,78			**2,00**	**R$ 339,08**	**R$ 1.525,86**
9.3.2	FECHADURA PARA PORTA DE BANHEIRO	UN	3			0,00	R$ 75,05	R$ 225,15					
9.3.3	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6			0,00	R$ 330,71	R$ 1.984,26					**R$ 1.984,26**
10	**COBERTURA**							**R$ -**					
10.1	**TELHAS E ESTRUTURA EM AÇO**							**R$ -**					**R$ 64.086,61**
10.1.1	TELHA TERMOACÚSTICA	m²	297,94			0,00	R$ 135,59	R$ 40.397,68					

10.1.2	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	297,94			0,00	R$ 61,91	R$ 18.445,47					**R$ 18.445,46**
10.1.3	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	75,5			0,00	R$ 69,45	R$ 5.243,48					
10,2	**CHAPAS**							**R$ -**					**R$ 3.763,78**
10.2.1	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	58,8			0,00	R$ 64,01	R$ 3.763,79					
11	**REVESTIMENTO**							**R$ -**					**R$ 135.964,30**
11.1	**MASSA**							**R$ -**					
11.1.1	CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3	m²	1899,85			0,00	R$ 13,06	R$ 24.812,04			**29,70**	**R$ 387,88**	**R$ 25.199,92**
11.1.2	REBOCO COM ARGAMASSA 1:6:ADIT. PLAST.	m²	1899,85			0,00	R$ 53,00	R$ 100.692,05			**29,70**	**R$ 1.574,10**	
11.2	**ACABAMENTO**							**R$ -**					**R$ 8.498,23**
11.2.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 30X40 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	117,9			0,00	R$ 72,08	R$ 8.498,23					
12	**PISOS**							**R$ -**					**R$ 77.264,70**
12.1	**CONTRA PISO**							**R$ -**					
12.1.1	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	m³	29,58			0,00	R$ 795,91	R$ 23.543,02					**R$ 23.543,01**
12.2	**PISOS - ACABAMENTO**							**R$ -**					**R$ 36.679,57**
12.2.1	PISO DE ALTA RESISTÊNCIA E=8MM C/ RESINA INCL. CAMADA REGULARIZADORA	m²	285,2			0,00	R$ 128,61	R$ 36.679,57					
12.2.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 40X40 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	m²	26,07			0,00	R$ 60,91	R$ 1.587,92					
12.2.3	DECK EM TÁBUA MACHEADA 6 1/2"X7/8" CUMARU OU SIMILAR	m²	62,1			0,00	R$ 248,86	R$ 15.454,21					**R$ 15.454,20**

	(INCL.CAMADA REGULARIZADORA)												
13	**RODAPÉS**							**R$ -**					
13.1	**RODAPÉ**							**R$ -**					**R$ 1.008,14**
13.1.1	RODAPÉ DE ALTA RESISTÊNCIA (INCL. POLIMENTO)	M	78,7			0,00	R$ 12,81	R$ 1.008,15					
14	**PINTURAS**							**R$ -**					**R$ 54.387,63**
14.1	**PINTURA ACRILICA**							**R$ -**					
14.1.1	ACRILICA ACETINADA INT./EXT. C/MASSA E SELADOR - 3 DEMAOS - AZUL FRANÇA	m²	167,78			0,00	R$ 50,05	R$ 8.397,39					**R$ 8.397,39**
14.1.2	ACRILICA ACETINADA INT./EXT. C/MASSA E SELADOR - 3 DEMAOS - MARFIM	m²	233,49			0,00	R$ 50,05	R$ 11.686,17					
14.1.3	ACRILICA ACETINADA INT./EXT. C/MASSA E SELADOR - 3 DEMAOS - BRANCO	m²	309,74			0,00	R$ 50,05	R$ 15.502,49			**177,78**	**R$ 8.897,89**	**R$ 24.400,38**
14.1.4	ACRILICA ACETINADA INT./EXT. C/MASSA E SELADOR - 3 DEMAOS - CINZA	m²	76,8			0,00	R$ 50,05	R$ 3.843,84					
14.1.5	ACRILICA ACETINADA INT./EXT. C/MASSA E SELADOR - 3 DEMAOS - CINZA - PLATIBANDA	m²	97,32			0,00	R$ 50,05	R$ 4.870,87					**R$ 4.870,86**
14.1.6	ACRILICA FOSCA INT./EXT. C/MASSA E SELADOR - 3 DEMAOS - BRANCO NEVE - LAJE	m²	24,75			0,00	R$ 48,04	R$ 1.188,99					
15	**ELEMENTOS DECORATIVOS E OUTROS**							**R$ -**					**R$ 8.167,74**
15.1	**BANCADAS E CUBAS**							**R$ -**					
15.1.1	BANCADA GRANITO E=2CM - BANHEIROS	m²	1,93			0,00	R$ 482,61	R$ 931,44					**R$ 931,43**
15.1.2	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - BANHEIROS	UN	3			0,00	R$ 452,72	R$ 1.358,16					
15.1.3	BANCADA GRANITO E=2CM - COZINHA	m²	2,63			0,00	R$ 482,61	R$ 1.269,26					**R$ 1.269,26**
15.1.4	CUBA EM AÇO INOX 40 X30 X15CM	UN	1			0,00	R$ 245,59	R$ 245,59					
15.1.5	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_01/2020	UN	4			0,00	R$ 267,72	R$ 1.070,88					**R$ 1.070,88**
15.1.6	TORNEIRA DE METAL CROMADA DE 1/2" OU 3/4" P/ PIA	UN	1			0,00	R$ 125,98	R$ 125,98					
15.2	**INSTALÇÕES DE COMBATE DE INCENDIO**							**R$ -**					**R$ 3.166,44**
15.2.1	LUMINÁRIA C/ LÂMP DE EMERGÊNCIA	UN	11			0,00	R$ 62,32	R$ 685,52					
15.2.2	EXTINTOR DE INCÊNDIO ABC - 6KG	UN	7			0,00	R$ 249,89	R$ 1.749,23					**R$ 1.749,23**
15.2.3	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE, DIÂMETRO 30CM	UN	1			0,00	R$ 38,51	R$ 38,51					

15.2.4	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE, DIMENSÕES 25CM X 25CM	UN	7			0,00	R$ 38,51	R$ 269,57					R$ 269,57
15.2.5	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE, DIMENSÕES 28CM X 18CM	UN	11			0,00	R$ 38,51	R$ 423,61					
16	**INSTALAÇÕES REDE LÓGICA**							**R$ -**					**R$ 791,30**
16.1	**REDE LÓGICA**							**R$ -**					
16.1.1	ELETRODUTO PVC RÍGIDO DE 3/4"	M	26			0,00	R$ 12,46	R$ 323,96					R$ 323,96
16.1.2	CURVA 90° P/ ELET. PVC 1 1/4" (IE)	UN	8			0,00	R$ 22,26	R$ 178,08					
16.1.3	LUVA P/ ELET. PVC DE 1 1/4" (IE)	UN	12			0,00	R$ 7,35	R$ 88,20					R$ 88,20
16.1.4	BUCHA E ARRUELA DE ALUMÍNIO DE 1 1/4"	UN	12			0,00	R$ 4,21	R$ 50,52					
16.1.5	CABO UTP PAR TRANÇADO 04P 24 AWG CAT 6E	M	14			0,00	R$ 6,85	R$ 95,90					R$ 95,90
16.1.6	CAIXA PLÁSTICA 4"X4" PARA ELETRODUTO	UN	3			0,00	R$ 3,99	R$ 11,97					
16.1.7	TAMPA ESPELHO P/ RJ-45 DE 02 SAÍDAS	UN	1			0,00	R$ 42,67	R$ 42,67					R$ 42,67
17	**FACHADA**							**R$ -**					
17.1	PAINEL EM ACM - ESTRUTURADO (FACHADAS) - COR AZUL MARINHO	m²	91,86			0,00	R$ 538,64	R$ 49.479,47					R$ 49.479,47
17.2	PELE DE VIDRO (PAINEL FIXO E MAXIN-AR)	m²	18,6			0,00	R$ 1.166,47	R$ 21.696,34					
17.3	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2" , GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P	M	44,45			0,00	R$ 543,68	R$ 24.166,58			**68,00**	**R$ 36.970,24**	**R$ 61.136,82**
17.4	MASTRO EM FO.GO. SOBRE BASE DE CONCRETO-3 UN	CJ	1			0,00	R$ 2.593,46	R$ 2.593,46					
17.5	PASTILHA DE PORCELANA 5X5CM AZUL FRANÇA	m²	1,56			0,00	R$ 244,78	R$ 381,86			**40,00**	**R$ 9.791,20**	**R$ 10.173,06**
17.6	PASTILHA DE PORCELANA 5X5CM VERMELHO	m²	1,56			0,00	R$ 244,78	R$ 381,86	**1,56**	**R$ 381,86**			
17.7	PASTILHA DE PORCELANA 5X5CM MARFIM	m²	3,12			0,00	R$ 244,78	R$ 763,71	**3,12**	**R$ 763,71**			**R$ -**
18	**FORRO**							**R$ -**					
18.1	BARROTEAMENTO EM MADEIRA DE LEI P/ FORRO PVC	m²	259,1			0,00	R$ 61,67	R$ 15.978,70					R$ 15.978,69
18.2	FORRO EM LAMBRI DE PVC	m²	259,1			0,00	R$ 48,19	R$ 12.486,03					
19	**LIMPEZA FINAL E ENTREGA DA OBRA**							**R$ -**					**R$ 5.130,36**
19.1	LIMPEZA GERAL E ENTREGA DA OBRA	m²	616,63			0,00	R$ 8,32	R$ 5.130,36					
20	**SERVIÇOS REFERENTES AO ADITIVO DE VALOR- NOVOS SERVIÇOS**							R$ -					

20.1	Elaboração de projeto	m²	112,16				R$ 13,96	R$ 1.565,75			112,16	R$ 1.565,75	
20.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	m	100				R$ 39,25	R$ 3.925,00			100,00	R$ 3.925,00	
20.3	Haste de aterramento 3/4 para SPDA - Fornecimento e instalação 12/2017	UN	5				R$ 147,90	R$ 739,50			5,00	R$ 739,50	
20.4	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 mm - MONTAGEM AF. 06/2022	m²	112,16				R$ 10,37	R$ 1.163,10			112,16	R$ 1.163,10	
20.5	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 mm - MONTAGEM AF. 06/2022	m²	112,16				R$ 12,44	R$ 1.395,27			112,16	R$ 1.395,27	
20.6	Argamassa de cimento, areia e adit. Plast. 1:6 contrapiso)	m²	7,85				R$ 702,99	R$ 5.518,47			7,85	R$ 5.518,47	
20.7	Camada regularizadora no traço 1:4	m²	112,16				R$ 52,26	R$ 5.861,48			112,16	R$ 5.861,48	
20.8	Impermeabilização com massa asfáltica para concreto (2 demãos)	m²	112,16				R$ 38,00	R$ 4.262,08			112,16	R$ 4.262,08	
								R$ 1.084.084,53		R$ 4.089,63		R$ 268.031,69	R$ 1.348.026,59

VALOR DO CONTRATO (R$)	**R$ 1.084.084,53**
VALOR SUPRIMIDO (R$)	**R$ 4.089,63**
VALOR DO CONTRATO - VALOR SUPRIMIDO	**R$ 1.079.994,90**
VALOR ACRESCIDO	**R$ 268.031,69**
TOTAL DO ADITIVO= (VALOR ACRESCIDO ATÉ O LIMITE DE 25% DO VALOR DO CONTRATO)	**R$ 268.031,69**
PERCENTUAL DO TERMO ADITIVO	**24,73%**
TOTAL DO CONTRATO + ADITIVO (CONTRATO ORIGINAL - SUPRIMIDO + ACRESCIDO)	**R$ 1.348.026,59**

VALOR DA PLANILHA REPROGRAMADA, ITEM 21: R$ 1.348.026,59 (Um milhão, trezentos e quarenta e oito mil, vinte e seis reais e cinquenta e nove centavos).

3 - DA DOTAÇÃO ORCAMENTÁRIA

3.1 As despesas decorrentes desta contratação correram por conta da seguinte programação orçamentária prevista para o município para o exercício financeiro de 2024:

Classificação Institucional: 5 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Classificação Funcional: 12 361 0466 2274 0000 – CONSTRUÇÃO E REFORMA PARA ADAPTAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES;
Classificação Econômica: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES;
Fonte de Recursos: 15990000 – OUTROS RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO.

Classificação Institucional: 5 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Classificação Funcional: 12 365 0466 2114 0000 – CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES – PRÓ INFÂNCIA;
Classificação Econômica: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES;
Fonte de Recursos: 15700000 – TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÉNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS.

Classificação Institucional: 5 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Classificação Funcional: 12 122 0052 2026 0000 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO;
Classificação Econômica: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA;
Fonte de Recursos: 15000000 – RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS.

Classificação Institucional: 5 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Classificação Funcional: 12 361 0403 2088 0000 – CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES;
Classificação Econômica: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES;
Fonte de Recursos: 25440000 – RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB.

FUNDEB
Classificação Institucional: 4 FUNDO MUN. DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
Classificação Funcional: 12 361 0403 2088 0000 CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNID. ESCOLARES - FUNDEB;
Classificação Econômica: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES;
Fonte de Recursos: 15420000 – TRANFERENCIAS DO FUNDEB – COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO VAAT.

4 - DA RATIFICAÇÃO DE CLAÚSULAS

4.1. Ficam mantidas as demais obrigações estabelecidas no CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 05.CP.07/2022 – SEMED, não alteradas pelo presente Termo Aditivo.

5 - DA PUBLICAÇÃO

5.1 O presente Termo Aditivo de prazo ao Contrato nº **05.CP.07/2022 - SEMED** para que produza total eficácia, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da sua assinatura, será publicado no Diário Oficial da União, Imprensa Oficial do Estado do Pará e Jornal de circulação regional.

6 – DO FORUM

6.1 Fica eleito o Foro da cidade de CAMETÁ, Estado do Pará, para toda e qualquer ação judicial decorrente deste instrumento.

Assim, por estarem justas e acertadas, assinam o presente termo aditivo em 02 (duas) vias, para um só efeito.

Cametá, 01 de julho de 2024.

JOSE OSVALDO OLIVEIRA DE BARROS:30251974200

Assinado de forma digital por JOSE OSVALDO OLIVEIRA DE BARROS:30251974200
Dados: 2024.07.04 12:14:51 -03'00'

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
José Osvaldo Oliveira de Barros
CONTRATANTE

ANTECH SOLUCAO E GESTAO LTDA:25694546000110

Assinado de forma digital por ANTECH SOLUCAO E GESTAO LTDA:25694546000110
Dados: 2024.07.01 19:16:00 -03'00'

ANTECH SOLUÇÃO E GESTÃO EIRELI
Marlene Regina Sander
CONTRATADA